佛山住商肥料有限公司

液体肥车间改造工程招标公告

招标邀请函

佛山住商肥料有限公司拟对液体肥车间进行装饰改造。为保证施工的质量和资金的使用效益，使施工高效、顺利完成，根据公司相关文件的规定，采用招标的方法择优选择施工单位。

1.招标说明：

1.1 项 目 名 称 ：佛山住商肥料有限公司液体肥车间改造工程。

1.2 项 目 地 点 ：佛山住商肥料有限公司。

1.3 主要施工内容：

1.3.1 地面处理：在原有混凝土基础上制作环氧自流平，自流平使用绿色，施工面积宽 16 米，长 18 米合计 288 平方米。设备及分区域划黄色标识线，数量 40 米。

1.3.2 基础墙处理：基础墙刮腻子后涂刷蓝色防水乳胶漆，数量高 1.2 米，长度 62 米，合计 74.4 平方米。

1.3.3 东侧混凝土墙面处理：东侧混凝土墙下起基础墙，上至吊顶区域，数量长 18 米，高 3.9 米，合计 70.2 平方米，涂刷白色防水乳胶漆。

1.3.4 内墙墙面处理：内墙三面墙面下起基础墙，上至吊顶区域使用 5cm 白色光面玻镁板制作内墙板，数量长度 44 米，高度 2.9 米，设计 127.6 平方米。

1.3.5 吊顶处理：车间内离地面高度 5.1 米，使用 5cm 白色玻镁板吊顶，龙骨使用 6*8mm 镀锌方管制作。数量长度 18 米，宽度 16 米合计 288 平方米。

1.3.6 灯具及排风：车间灯具按现有灯具位置安装八盏 48W LED 防爆集成灯镶入式安装在吊顶内尺寸 600*1200，吊顶南北两侧各安装一台嵌入式管道排风机 70w，尺寸 600*600。

1.3.7 门窗改造：安装 2 扇上轨吊装式推拉门，尺寸宽 3 米，高 3.8 米，双向推拉厚度 5cm，每扇大门开设一扇人工出入小门，材料使用玻镁板含门框包裹；安装 2 扇铝合金消防救援窗，采用单层钢化玻璃加铝合金框，尺寸 1.2m*1.2m；改造四个消防排烟窗 1m*1m 推拉式玻璃窗，南北各两个。

此工程为交钥匙工程，由施工方负责原材料、工程工具、人工、保险等工程涉及的所有费用，施工工期 25 天。

1.4 质 量 要 求 ：该工程质量必须达到国家或行业技术质量标准的要求。

1.5 工程需由甲方现场验收，不合格立即整改。

2.投标须知：

2.1 投标单位资格以及资格审查：

投标单位要具备房屋装饰等相关经营许可，标书中提供投标单位营业执照、税务登记证、生产许可证、相关的质量证明、业绩材料文件；以上证件必须年审，复印件加盖公司印鉴。

2.1.1 参加本次招标需缴纳履约保证金 10000 元（人民币壹万元整），保证金需通过投标公司的银行账号汇款到我公司银行账号（**开户名：佛山住商肥料有限公司、开户行：中国建设银行佛山三水建锋支行、账号：4400 1667 1100 5300 3247** ）或到我公司财务部刷卡缴纳，未缴纳保证金的投标单位视为自动放弃。中标单位在合同签定并生效后，履约保证金做为施工安全保证金在工程结束验收合格后 7 个工作日内无息原路退还。未中标单位的保证金于招标结束后，依我公司流程于 7 个工作日内无息原路退还投标单位应承担本次投标所涉及的一切费用，不管开标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2.2 投标单位应承担本次投标所涉及的一切费用，不管开标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2.3 投标单位应按照招标活动日程安排按时参加招投标活动，否则将按自动弃权处理。

2.4 投标单位中标后必须严格按照招标说明书的要求组织制作供货，不得以任何形式转包、分包。

2.5 投标报价：严格按照报价表进行报价，便于招标委员会进行评标比较。

2.6 在递交投标书截止日期前，招标单位可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

2.7 投标单位应认真阅读投标文件，若投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标单位视为无效。

2.8 甲方提供标书，标书发出日期为 2023 年 5 月 30 日。

2.9 投标单位若对招标文件有疑问，应于 2023 年 6 月 4 日中午 12：00 点前以书面形式或电话咨询招标单位技术联系人提出，招标单位将以口头或书面形式予以解答。

2.10 若投标单位在投标过程中串通作弊，哄抬标价，则取消相关投标单位的投标资格。

2.11 中标单位必须开具标准增值税专用发票；并负责设备的运输、后续保养服务项目。

3.投标文件的编制：

标书包括以下内容，投标单位应向招标单位提供：
3.1 投标文件正本一份，副本三份，并具有以下内容：
3.1.1 企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书。
3.1.2 如投标人不是本单位法人代表，须持本人身份证复印件和有法人代表签字并加盖公章。
3.1.3 单位简介、经营业绩、供货能力和近期主要用户名单，包括单位名称、产品型号、联系人、电话等。
3.2 报价文件
3.2.1 按照招标书中附件 1 价格填写报价单（可附带详细项目报价明细，便于评标小组比价）。
3.2.2 填写我公司提供的《付款证明》。（见附件 2）
3.2.3 报价文件中不许加行、涂抹或改写。
3.2.4 电报、电话、传真，电子邮件等形式的报价概不接受。
投标单位应将标书密封后加盖公章和法人代表印签，并于 2023 年 6 月 4 日 17:00 点前以邮寄或直接送达到招标单位（地址：广东佛山市三水工业区大塘园 72-2 号；联系人：侯女士；电话：0757-83602015）。
4.开标：
4.1 时间：2023 年 6 月 5 日 9:00
4.2 地点：佛山住商肥料有限公司一楼会议室
4.3 参加人员：
4.3.1 佛山住商肥料有限公司招投标小组。
4.4 招标程序：
4.4.1 招标单位审核投标单位资格
4.4.2 招标委员会对投标单位报价及企业情况综合评估，确定建议中标单位。
5.招标原则：
5.1 评标活动遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则进行综合评价
5.1.1 报价情况。
5.1.2 执行合同的能力。
5.2 不作解释的原则。
6.付款方式：
按合同约定执行。
招标单位：佛山住商肥料有限公司。
地 址：广东佛山市三水工业区大塘园 72-2 号
联 系 人：技术：甘先生
电 话：0757-83603941
传 真：0757-83603952

佛山住商肥料有限公司
2023 年 5 月 30 日

附件 1

投标报价书

佛山住商肥料有限公司:

我司确认参与贵司液体肥车间改造工程投标工作，已详细阅读贵司的招标公告，并熟知悉贵司的投标条件和要求，愿意自觉遵守和积极配合贵司的工作，并提供增值税专用发票给贵司。报价如下：

1、地面自流平施工单价（含划线）：_____元/平方米

2、内墙墙瓦施工单价 ：_____元/平方米

3、吊顶施工单价（含灯具和排风机）：_____元/平方米

4、内墙墙面乳胶漆施工单价：_____元/平方米

5、混凝土墙面乳胶漆施工单价：_____元/平方米

6、门窗改造报价：_____元/项

合计总施工报价：_____元

注：以上报价含_____%增值税。

投标单位：（公章）_____

投标人：

投标人联系电话：

年　　月　　日

附件 2

付款证明

兹有我公司职员：_____，向佛山住商肥料有限公司收回因投标所交的保证金退款，金额为 10000 元人民币。

账户名：_____

收款账号：_____

开户银行（具体分行或支行或分理处）：_____

_____

特此证明！

公司名：_____（公章）

年　　月　　日